

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 DACH				
1.1 KNRW 401/518/4	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa	200,38		m2
1.2 KNRW 401/518/5	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa	200,38	5,00	m2
KNRW 202/501/1	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowe	200,38		m2
1.3 KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	200,38		m2
1.4 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wiatrownice	11,5675		m2
1.5 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy	17,08		m2
1.6 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki ścian	4,825		m2
1.7 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	42,70		m
1.8 KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	48		m
1.9 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominów	3,944		m2
1.10 KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm-wiatrownice 35cm	11,5675		m2
1.11 KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm-pas nadrynnowy 40cm	17,08		m2
1.12 KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm-obróbka ścian 50cm	4,825		m2
1.13 KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm-kominów 40cm	3,944		m2
1.14 KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm	42,70		m
1.15 KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm	48		m
1.16 KNR 401/415/3	Uzupełnienia elementów wyposażenia dachów, włączy kominiarskie	1		szt
1.17 KNR 401/412/1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	20		szt
1.18 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	11		m3
1.19 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	6,5	10,0	m3