

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga dz. nr 261/2			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-06	700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8		Regulacja urządzeń obcych do wysokości nawierzchni jezdni	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11		Ściek prefabrykowany, betonowy, krawędziowy na ławie betonowej	m		
d.1	wycena indywidualna	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
2		Droga dz. nr 546			
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0310-06	Krotność = 2 300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
17		Regulacja urządzeń obcych do wysokości nawierzchni jezdni	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	3	m ³	3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.2	0403-03	towo-piaskowej	m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
20		Ściek prefabrykowany, betonowy, krawędziowy na ławie betonowej	m		
d.2	wycena indy-		m		
	widualna	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
21		Roboty renowacyjne balustrady i elewacji mostu zgodnie z PFU	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000