
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI UL CMENTARNA

ADRES INWESTYCJI : WALIM

INWESTOR : GMINA WALIM

ADRES INWESTORA : UL. BOCZNA 9 58-320 WALIM

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN RUDNICKI

DATA OPRACOWANIA : 26.03.2009

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3*20+4*21	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
2	wycena indywidualna	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 247*0.07*2.4	t t	 41.496	
				RAZEM	41.496
3	wycena indywidualna	Wywiezienie mieszanki asfaltowej samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 144*0.08	m ³ m ³	 11.520	
				RAZEM	11.520
4	wycena indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3*25+43*4	m ² m ²	 247.000	
				RAZEM	247.000
5	wycena indywidualna	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 3*20+4*21	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
6	wycena indywidualna	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 247	m ² m ²	 247.000	
				RAZEM	247.000
7	wycena indywidualna	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 247	m ² m ²	 247.000	
				RAZEM	247.000
8	wycena indywidualna	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 247	m ² m ²	 247.000	
				RAZEM	247.000
9	wycena indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
10	wycena indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1400	m ² m ²	 1400.000	
				RAZEM	1400.000
11	wycena indywidualna	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x60x15 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² 51	m m	 51.000	
				RAZEM	51.000
12	wycena indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 21*0.3*0.15	m ³ m ³	 0.945	
				RAZEM	0.945
13	wycena indywidualna	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
14	wycena indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	wycena indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank. ściank.	 2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
16	wycena indywidualna	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	wycena indywidualna	Wykopy rowów z transportem ziemi na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m ³ /m ciekę wykonywane koparko-spycharkami, grunt kat. III	m ³		
		90*0.45*0.8	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
18	wycena indywidualna	Plantowanie ręczne rowów; grunt kat. III	m ²		
		90*(1.1*2+0.45)	m ²	238.500	
				RAZEM	238.500
19	wycena indywidualna	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m ³		
		32.40	m ³	32.400	
				RAZEM	32.400
20	wycena indywidualna	Ścieki z prefabrykatów żelbetowych (liniowe)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	wycena indywidualna	Kanały rurowe - odprowadzenie wody deszczowej do potoku	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000