

Projekt

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/211/2021
RADY GMINY WALIM**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020 r. poz. 713 ze zm.), i art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz w związku z §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r. poz. 1586) Rada Gminy Walim, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Walim, zwaną dalej aglomeracją, położoną w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, z oczyszczalnią ścieków w Jugowicach, gmina Walim.

§ 2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: **15 946 RLM.**

§ 3. Aglomeracja obejmuje swoim zasięgiem *Miasto Jedlina Zdrój*, miejscowości z terenu gminy Walim: *Walim, Jugowice, Olszyniec, Rzeczka* oraz miejscowości z terenu gminy Głuszyca: *Głuszyca, Głuszyca Górna*.

§ 4. 1. Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera część opisową Aglomeracji, ze szczegółowo opisanymi parametrami Aglomeracji wymienionymi w §4 ust.1 pkt 1 lit a)-f) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji* określającymi jej wielkość, obszar oraz charakterystykę jej gospodarki ściekowej;

2. Załącznik nr 2 do Uchwały stanowi mapę Aglomeracji w skali 1:10 000, która zawiera oznaczenia wymienione w §4 ust.1 pkt.2 lit a)-g) *Rozporządzenia jw. z oznaczonymi granicami oraz położeniem w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych*.

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr XXIX/931/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Walim (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017, poz. 44), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy *Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 ze zm.)*.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Aglomeracja Walim

Część opisowa, zgodna z §4 ust.1 lit a)-f) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

A. Podstawowe informacje na temat Aglomeracji WALIM

1. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XXIX/931/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Walim (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017, poz. 44): **17 287 RLM**.
2. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia tą Uchwałą: **15 946 RLM**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: GMINA WALIM.
4. Gminy w aglomeracji: GMINA WALIM, MIASTO JEDLINA-ZDRÓJ, GMINA GŁUSZYCA.
6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym załącznikiem graficznym: JEDLINA-ZDÓJ, WALIM, JUGOWICE, OLSZYNIC, RZECZKA, GŁUSZYCA, GŁUSZYCA GÓRNA
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: NIE DOTYCZY
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: NIE DOTYCZY
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: JUGOWICE

B. Zasięg terytorialny aglomeracji

Agglomeracja Walim będzie obejmować *Miasto Jedlina Zdrój*, miejscowości z terenu gminy Walim: *Walim, Jugowice, Olszynec, Rzeczkę* oraz miejscowości z terenu gminy Głuszyca: *Głuszyca, Głuszyca Górna*. Wszystkie miejscowości tworzące aglomerację Walim położone są na terenie powiatu wałbrzyskiego województwa dolnośląskiego.

C. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji (wg danych za czerwiec 2020 r.)

Parametr/Nazwa sieci	Długości
Istniejąca sieć kanalizacji grawitacyjnej [km]	48,8
Istniejąca sieć kanalizacji tłocznej [km]	1,1
Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej [km]	49,9
Sieć tłoczna planowana do budowy [km]	0,1
Sieć grawitacyjna planowana do budowy [km]	2,1
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [km]	2,2

Na terenie aglomeracji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa miejscowości	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2020 – 2021 [km]	informacja o źródle finansowania inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Ilość mieszkańców do podłączenia	Wskaźnik koncentracji
Jedlina Zdrój	1,3	Środki własne	307	139
Walim	0,5			
Głuszyca	0,4			

D. Liczba mieszkańców i osób czasów przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieci kanalizacyjne na terenie aglomeracji (wg danych na koniec 2019 r.)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Aktualnie</i>	<i>Planowana</i>
<i>Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [Mk]</i>	14 162	14 469
<i>Liczba mieszkańców czasowych obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [Mk]</i>	829	829
<i>Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przez transport asenizacyjny [Mk]</i>	603	296
<i>Liczba mieszkańców stałych obsługiwanych przydomowe oczyszczalnie ścieków[Mk]</i>	40	40

<i>Lp</i>	<i>Parametr/Nazwa sieci</i>	<i>Długość/ Miara</i>	<i>Liczba Mk podłączonych/planowanych do przyłączenia</i>		
			<i>stałych</i>	<i>czasowych</i>	<i>łącznie</i>
1	Istniejąca sieć kanalizacji grawitacyjnej	48,8 km	14 162	829	14 991
2	Istniejąca sieć kanalizacji tłocznej	1,1 km	0	0	0
3	Sieć grawitacyjna planowana do budowy	2,1 km	307	0	307
4	Sieć tłoczna planowana do budowy	0,1 km	0	0	0
5	Liczba mieszk. Aglomeracji nie włączona	Mk	638/336	0	638/336
6	Liczba mieszkańców Aglomeracji	Mk	14 732	829	15 561

Docelową liczbę mieszkańców Aglomeracji planowaną do obsługi pojazdami asenizacyjnymi oszacowano wg aktualnie prowadzonych przez Urząd Gminy w Walimiu, Urząd Miasta w Jedlinie Zdroju i Urząd Gminy w Głuszycy rejestrów zbiorników bezodpływowych. Ich aktualną liczbę w Aglomeracji przedstawiono w tabeli poniżej. Natomiast liczbę pozostających w dalszym ciągu czynnych zbiorników, w pierwszym okresie po realizacji programu inwestycyjnego budowy kanalizacji, które jeszcze z różnych przyczyn, w tym losowych, będą konieczne do obsługi niektórych mieszkańców, oszacowano na podstawie przewidywanej liczby podłączanych mieszkańców dotychczas korzystających z tych zbiorników.

	<i>Liczba zbiorników bezodpływowych</i>	
	<i>aktualnie</i>	<i>docelowo¹</i>
Razem zb. bezodpl.	171	85

Przewiduje się, że na terenie Aglomeracji **85** zbiorników bezodpływowych nie będzie podłączonymi w pierwszej fazie realizacji programu kanalizowania, co przełoży się na **296 RLM**.

Ilość ścieków nieobjętych kanalizacją odprowadzana lub planowana do odprowadzenia do systemów zapewniających taki sam poziom ochrony jak w przypadku kanalizacji zbiorczej:

<i>Lp</i>	<i>Ilości ścieków</i>	<i>Miara</i>	<i>Ilości ścieków</i>	
			<i>średnia dobową</i>	<i>RLM</i>
1	Ilość ścieków nieobjętych kanalizacją odprowadzana do systemu innego niż kanalizacja zbiorcza (przydomowe OŚ)	m ³ /d	4	40
2	Ilość ścieków nieobjętych kanalizacją odprowadzana do systemu innego niż kanalizacja zbiorcza (zbiorniki szczelne)	m ³ /d	39,4	603
3	Ilość ścieków nieobjętych kanalizacją planowana do odprowadzania do systemu innego niż kanalizacja zbiorcza (zbiorniki szczelne)	m ³ /d	14,8	296

¹ wartość ta podlega szczególnej weryfikacji podczas dokonywania przeglądu, o którym mowa w art.92 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 ze zmn.)

E. Liczba mieszkańców skanalizowanych, planowanych do skanalizowania w latach 2020 -2021, długości istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej w podziale na gminy na terenie aglomeracji

<i>Lp</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Liczba Mk w granicach administracyjnych miejscowości</i>	<i>Liczba stałych Mk aglomeracji</i>	<i>Liczba Mk czasowo przebywających (zarejestrowane miejsca noclegowe)</i>	<i>liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego</i>	<i>Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej [km]</i>	<i>Liczba stałych Mk planowanych do przyłączenia w latach 2020 -2021</i>	<i>Liczba Mk czasowo przebywających planowanych do podłączenia w latach 2020 - 2021</i>	<i>Liczba stałych i czasowych Mk planowanych do przyłączenia</i>	<i>Długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2020 -2021 [km]</i>
1	Jedlina Zdrój	4 642	4 632	450	4 351	16,4	182	0	182	1,3
2	Walim	2 088	2 088	80	2 077	5,9	41	0	36	0,5
3	Jugowice	577	577	80	506	4,2	0	0	0	0
4	Olszyniec	177	177	29	138	1,6	0	0	0	0
5	Rzeczka	155	151	150	80	5,3	0	0	0	0
6	Głuszycza	6 098	6 098	30	6 016	10,6	84	0	84	0,4
7	Głuszycza Górna	1 009	1 009	10	994	5,9	0	0	0	0
	Razem	14 746	14 732	829	14 162	49,9	307	0	302	2,2

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Walim, będzie finansowana ze środków własnych.

Na istniejącym obszarze aglomeracji wykonany zostanie jeden z odcinków na terenie Jedliny Zdrój. **Wskaźnik koncentracji nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie planowanej aglomeracji Walim wynosi: 139 Mk/km (307 Mk/ 2,2 km).**

F. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków	Jugowice
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	szer. 50,7286; dł.16,3975
Nazwa odbiornika ścieków	Potok C
I rzędu	Odra
II rzędu	Bystrzyca
Bezpośredni odbiornik	Potok C
Technologia oczyszczania ścieków	Oczyszczalnia mech. - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM
Przepustowość godzinowa oczyszczalni ścieków [m³/h]	1 150
Przepustowość dobową oczyszczalni ścieków [m³/d]	6 000
Przepustowość maksymalna roczna oczyszczalni ścieków [m³/r]	2 500 000
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m³/d // RLM]	6 000// 23 000
Przepustowość aktualna oczyszczalni ścieków [m³/d // RLM]	3 707,0// 7 680
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometrąz miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	w km 79+700 rz. Bystrzycy, w przypadku awarii wylot do rz. Bystrzycy w km 85+760

Ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (ścieki dopływające siecią kanalizacyjną plus ścieki dowożone) za 2019 rok – 3 746,6 m³/d.

Ilości ścieków oczyszczonych w roku poprzednim tj. 2018 rok – 1 379,3 tys. m³/rok.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej (budowa 2,2 km) w [m³/d] – 24,16 m³/d - ulegnie zmianie o 0,64%

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku po zrealizowaniu planowego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej (budowa 2,2 km) w [m³/rok] – 8 818 m³/r - ulegnie zmianie o 0,64%.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie – wodno prawne wydane przez Starostę Wałbrzyskiego dnia 7 kwietnia 2017 roku (znak TOŚ.6223/40/10/11) ważne do dnia 30 września 2026 r.

Nie jest planowana rozbudowa ani modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach w latach 2020-2021. Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM. Oczyszczalnia wyposażona jest w stację magazynowania i dozowania koagulantów. Koagulanty do ścieków dozowane są w celu strącania nadmiaru fosforu. Przewiduje się dozowanie reagentu na wylocie z reaktora biologicznego tylko w przypadku konieczności usunięcia nadmiaru związków fosforu (przy niewystarczającej defosfatacji biologicznej).

Na terenie oczyszczalni znajduje się komora zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadu. Po poddaniu osadu tlenowej stabilizacji jest on kierowany do wirówki, gdzie podlega mechanicznemu odwadnianiu. Wirówka wyposażona jest w przenośnik ślimakowy, który podaje odwodniony osad do kontenera ustawionego parterze budynku. Ciecz osadowa kierowana jest do lokalnej sieci kanalizacyjnej. Odwodniony osad wywożony jest do oczyszczalni ścieków Ciernie, gdzie podlega dalszej obróbce.

G. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie Aglomeracji Walim – stan na 31 grudnia 2019 r.

Ilości ścieków powstających na terenie Aglomeracji		obecnie	planowana
Średnia ilość ścieków powstających w Aglomeracji	dobowa [m ³ /d]	3 786	3 786
	roczna [m ³ /r]	1 381,9 tys.	1 381,9 tys.
Średnia ilość ścieków odprowadzanych siecią do oczyszczalni	dobowa [m ³ /d]	3 707,0	3 731,6
	roczna [m ³ /r]	1 353,1 tys.	1 362,1 tys.
Średnia ilość ścieków Aglomeracji gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych - dowożonych do oczyszczalni ścieków	dobowa [m ³ /d]	39,4	14,8
	roczna [m ³ /r]	14,4 tys.	5,4 tys.
Średnia ilość ścieków Aglomeracji oczyszczanych w indywidualnych systemach oczyszczania (przydomowe oś)	dobowa [m ³ /d]	4,0	4,0
	roczna [m ³ /r]	1,46 tys.	1,46 tys.
Średnia ilość ścieków przemysłowych powstająca w Aglomeracji	dobowa [m ³ /d]	35,6	35,6
	roczna [m ³ /r]	12,99 tys.	12,99 tys.

Wartości wskaźników w ściekach komunalnych:	surowych	oczyszczonych	dopuszczalne ²
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	123	1	13
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	348	16	110
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	109	4	30
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l] / redukcja [%]	34	5	15
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l] / redukcja [%]	4	1	2

Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji stan na 30 czerwca 2020r.

Przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [m ³ /d]	35,6
Przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [RLM]	312
Charakterystyka powstających ścieków przemysłowych [g O ₂ /m ³]	525
Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych [RLM]	0
Charakterystyka powstających ścieków przemysłowych BZT ₅ [g O ₂ /m ³]	0

Wartości wskaźników w ściekach przemysłowych:	surowych
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	525
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	-
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	-

Informacje o zakładach przemysłowych, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane w latach 2020-2021.

Na terenie aglomeracji w latach 2020-2021 nie przewiduje się powstania nowych zakładów przemysłowych. W związku z tym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

H. Informacje o istniejących strefach ochronnych ujęć wody, obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

Na obszarze aglomeracji funkcjonują następujące ujęcia wody zasilające gminny system zaopatrzenia w wodę:

² zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie komunalnych ścieków oczyszczonych z dnia 07.04.2017 r. (sygn. TOŚ.6223/40/10/11)

Gmina Walim

1. Ujęcia podziemne w Walimiu przy ul. Warszawskiej i ul. Kościuszki - Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na ujęcie wody znak WOS - 6223/20/2000 z dn. 15.12.2000 r. Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wynosi: dla ujęcia przy ul. Warszawskiej $Q_{\text{sr.d}} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.d}} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ (ujęcie znajduje się w granicach aglomeracji Walim); dla ujęcia przy ul. Kościuszki $Q_{\text{sr.d}} = 1200 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.d}} = 1800 \text{ m}^3/\text{d}$. Z terminem ważności do 31.12.2020 r.

Gmina Głuszyca

2. Ujęcie Głuszyca Górna – jest to ujęcie drenażowe ze sztolni w Głuszycy Górnej. Ujęcie zlokalizowane jest na ul. Granicznej.

Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wynosi $Q_{\text{sr.d}} = 1200 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.d}} = 1500 \text{ m}^3/\text{d}$. Woda pobierana z tego ujęcia jest chlorowana. Ujęcie posiada decyzję pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.12.2000 r. (sygn. WOS -6223/22/2000) z terminem do 31.12.2020 r.

Gmina Jedlina-Zdrój

1. Ujęcie wód podziemnych szybowe, położone na dz. nr 109/5 obręb Kamieńsk, gmina Jedlina-Zdrój.

Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wynosi $Q_{\text{max.s}} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{sr.d}} = 2592 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max.rok}} = 946\,080 \text{ m}^3/\text{r}$. Pobór wody podziemnej nie może przekroczyć wydajności eksploatacyjnej ujęcia w wysokości $Q_{\text{max.h}} = 108 \text{ m}^3/\text{s}$, przy $S_e = 236 \text{ m}$. Pozwolenie wodnoprawne wydane zostało na czas określony 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna tj. 20.03.2019 r.

W/w ujęcia nie posiadają prawomocnych decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej.

I. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie Aglomeracji nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

J. Formy ochrony przyrody w obszarze aglomeracji Walim

Na terenie aglomeracji Walim występują następujące obiekty wchodzące w skład regionalnego systemu obszarów chronionych:

- Park Krajobrazowy "Sudetów Wałbrzyskich" powołany Rozporządzeniem nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 810) położony na terenie gmin Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, Wałbrzych, Walim, Jedlina Zdrój (otulina Parku), powiat wałbrzyski.

- Park Krajobrazowy „Gór Sowich” powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 101, poz. 1718 ze zm.) położony na terenie gmin Głuszyca, Jedlina Zdrój, Walim, Nowa Ruda, Bielawa, Pieszyce, Dzierżonów, Stoszowice w powiatach: Dzierżonów, Wałbrzych, Ząbkowice Śl. i Kłodzko,

jak również obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:

- Ostoja Nietoperzy Gór Sowich Kod obszaru: PLH020071 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Obszar biogeograficzny: kontynentalny. Powierzchnia: 24098,9 ha. Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)

8039)(2009/93/WE); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.43 str. 63. Położenie na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Walim, Stoszowice.

- Góry Kamienne Kod obszaru: PLH020038 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar biogeograficzny: kontynentalny. Powierzchnia: 24098,9 ha. Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.43 str. 63. Położenie na terenie gmin: Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów.

- Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie Kod obszaru: PLB020010 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Powierzchnia: 31574,1 ha. Status formalny: Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.11.25.133). Położenie na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych.

Na terenie aglomeracji Walim zlokalizowane są pomniki przyrody (tabela poniżej).

Tabela Lista pomników przyrody zlokalizowanych na terenie aglomeracji Walim

Lp.	Data utworzenia pomnika przyrody	Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego	Opis pomnika przyrody	Obwód na wysokości 1,3 m [cm]	Wys. [m]	Gmina	Miejscowość	Obręb ewiden.	Nr działki ewiden.	Opis lokalizacji	Forma własności	Rodzaj gruntów	Sprawujący nadzór
1	1988-03-12	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Cis pospolity (<i>Taxus baccata</i>) forma wielopniowa	67+35+44+55		Głuszycza	Głuszycza	4.0001	113/2	Rośnię na zapleczu ul. Parkowej 7 na terenie zadrzewionym	Gmina Głuszycza	Bz, Ws	Burmistrz Głuszycy
2	1988-03-12	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Sosna limba (<i>Pinus cembra</i>)	140		Głuszycza	Głuszycza	4.0002	109/1	Głuszycza, ul. Grunwaldzka 29a za ogrodzeniem posesji	Własność prywatna	B	Makułowicz Piotr, Prokop Patrycja
3	1988-03-12	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	427		Głuszycza	Głuszycza	4.0001	76	Głuszycza, Park przy stacji benzynowej, naprzeciw posesji ul. Sienkiewicza 18	Gmina Głuszycza	Bz	Burmistrz Głuszycy
4	1988-03-12	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Sosna limba (<i>Pinus cembra</i>)	129		Głuszycza	Głuszycza Górna	5.0001	382/153	Głuszycza Górna ul. Kłodzka 70, na posesji leśniczówki	Skarb Państwa – Stały zarząd Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, Boguszów Gorce ul. Miła 2	Br, Ł	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Boguszów Gorce
5	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Sosna limba (<i>Pinus cembra</i>)	160	17	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	271/7	Rośnię na klombie, na posesji przy ul. Cmentarnej 1	Współwłasność osób fizycznych	B - zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów	
6	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Ambrowiec amerykański (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	145	23	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	271/7	Rośnię na klombie, na posesji przy ul. Cmentarnej 1	Współwłasność osób fizycznych	B- zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów	
7	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Tulipanowiec amerykański (<i>Liriodendron tulipifera</i>)	213	25	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	36/2	Rośnię przy ul. Warszawskiej 3, przy bramie wjazdowej, w zadrzewieniu	Współwłasność osób fizycznych	Bi oraz Ls - zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów	
8	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody	Sosna limba	116	15	Jedlina-	Jedlina-Zdrój	Jedlina-	218	Rośnię przy ul.	Skarb Państwa	B- zgodnie z	Starosta

		Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	(Pinus cembra)			Zdrój		Zdrój		Poznańskiej 3, Dom Wczasowy "Śnieżynka", za ogrodzeniem		zapisami w ewidencji gruntów	Wałbrzyski
9	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Cis pospolity- forma dwupienna (Taxus baccata)	74+69	7	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	181/3	Rośnie przy " Domu Zdrojowym", Plac Zdrojowy, w odległości 1m od budynku	Skarb Państwa	Bi- zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów	Starosta Wałbrzyski
10	08.08.2008	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Komin wulkaniczny- odstonięcie geologiczne, fragment dawnego łomu o wymiarach około 30 m x15 m i wys. maks. 15 m			Jedlina-Zdrój	Jedlina-Zdrój	Glinica	4/3	Góry Wałbrzyskie w Jedlinie-Zdroju- Kamieńsk, obok stacji kolejowej, na trasie Wałbrzych- Jedlina-Zdrój,	Własność osób fizycznych	Ps oraz Ls- zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów	Starosta Wałbrzyski
11	12.03.1988	Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	540	18	Walim	Walim	Walim	411/2	Rośnie w pasie zieleni ulicznej w Walimiu ul. Kilińskiego 3	Własność Gminy Walim	B	

K. Charakterystyka RLM dla aglomeracji

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.

Przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT₅) wynoszącym 60 gramów tlenu. Oznacza to, że przyjęto, że 1 RLM odzwierciedla ładunek ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca.

RLM od osób czasowo przebywających w Aglomeracji (tzw. zarejestrowane miejsca noclegowe) przyjęto na podstawie danych z gmin. Na potrzeby określenia ładunku ścieków z przemysłu zastosowano wzór przeliczeniowy:

$$1 \text{ RLM} = [\text{BZT}_5 \text{ (kg/dzień)}] / [0,06 \text{ (kg O}_2\text{/Mk*d)}]$$

Lp.	Wyszczególnienie	RLM
1	Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	14 162
2	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	312
3	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej	829
4	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe	603
5	RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł	0
6	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym	0
7	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe	40
8	RLM Aglomeracji	15 946

Agglomeracja Walim po aktualizacji jej wielkości, granic i obszaru będzie miała **15 946 RLM**. Stopień skanalizowania Aglomeracji (obliczany w stosunku do aktualizowanego RLM Aglomeracji) wynosi **obecnie 96%**, a po zrealizowaniu inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2020 – 2021 i podłączeniu dodatkowo **307** osób stale przebywających na terenie aglomeracji oraz 0 osób czasowo przebywających w aglomeracji stopień skanalizowania wzrośnie do **98%**.

L. Przesłanki złożenia wniosku o ustalenie granic i obszaru Aglomeracji Walim

Konieczność złożenia nowego wniosku jest spowodowana następującymi przesłankami:

- przeprowadzenie aktualizacji granic obszaru Aglomeracji ze względu na inwestycje kanalizacyjne wykonane od daty ustanowienia aglomeracji;
- uaktualnieniem liczby RLM Aglomeracji Walim;
- wymaganiami art. 565 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 ze zm.), wg którego wszystkie obowiązujące aglomeracje ustanowione przed 1 stycznia 2018 roku tracą

ważność 31 grudnia 2020 r.;

- d. obowiązek wynikający z *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji*, (Dz.U.2018.1586) wykonania mapy Aglomeracji w skali 1:10 000.

M. Sprawdzenie spełniania przez Aglomerację Walim warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Warunki Dyrektywy	Rodzaj warunku	Aglomeracja opracowywana	Spełnienie warunku Tak/Nie
Warunek I (z art. 10 Dyrektywy)	Zapewnienie odpowiedniej wydajności oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację	Średnia dobową wydajność oczyszczalni = 6 000 m ³ /d, tj. 23 000 RLM; Średnia ilość ścieków powstających w całej aglomeracji = 3 786 m ³ /d, tj. 7 680 RLM; Ilość RLM aglomeracji 15 946 RLM	Tak
Warunek II (z art. 4 i/lub 5 Dyrektywy)	Zapewnienie odpowiedniego standardu oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków znajdującej się w aglomeracji	Największy średni tygodniowy ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do OŚ jest równy 17 290 RLM _{rzecz} , [RLM _{rzecz} = ((Q _{rok} /365)*1,3*BZT ₅)/60] I jest mniejszy od RLM oczyszczalni ścieków równej 23 000 RLM _{oś}	RLM _{oś} >= RLM _{rzecz} Tak
		Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych są niższe od dopuszczalnych	Tak
Warunek III (z art. 3 Dyrektywy)	Stopień skanalizowania aglomeracji	Liczba 2% RLM Aglomeracji jest równa 319 (tj. mniej niż 2 000 RLM). Oznacza to, że zbiorników szczelnych w Aglomeracji powinno być mniej niż 94 i docelowo zostanie osiągnięta do 2027 r.	Tak w perspektywie 2027 roku

Weryfikacja spełniania warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest konieczna do wykonywania podczas przeglądów aglomeracji, o których jest mowa w art. 92 ustawy *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 ze zm.).

N. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia granic aglomeracji:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		+
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		+
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	+	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		+
5	Inne (wymienić) Decyzje pozwolenia na budowę; decyzje wodnoprawne		+

Ad. 1

- Uchwała nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
- Uchwała nr X/49/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

- Uchwała nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

- Uchwała nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

- Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim

- Uchwała nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

- Uchwała nr XXXIV/191/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

- Uchwała nr XLVI/316/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

- Uchwała nr LI/213/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

- Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.

- Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Ad. 2

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój przyjęte uchwałą nr XXXIX/208/2010 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca zmienione uchwałą nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Głuszyca z dnia 28 listopada 2017 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim zmienione uchwałą nr XL/231/2009 Rady Gminy Walim z dnia 26 października 2009 r.

Ad. 4

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej WZWiK na lata 2018-2023 (28) przyjęty uchwałą Zgromadzenia WZWiK nr 3/III/2019 z dnia 28.03.2019 r.

Ad. 5

- Decyzja nr I-D 265/16 z dnia 29.12.2016 wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Decyzja nr 770/2016 z dnia 28.12.2016 wydana przez Starostę Wałbrzyskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju –

- Decyzja nr 756/2016 z dnia 22.12.2016 wydana przez Starostę Wałbrzyskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Walimiu-

- Decyzja nr I-D/257/16 z dnia 16.12.2016 wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy

- Decyzja nr 717/2018 z dnia 18.09.2018 wydana przez Starostę Wałbrzyskiego oraz Decyzja nr 178/2018 z dnia 27.03.2019 wydana przez Starostę Wałbrzyskiego oraz Decyzja nr I-D-89/19 z dnia 21.06.2019 wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju

- Decyzja nr 1441/2011 z dnia 08.11.2008r. wydana przez Starostę Wałbrzyskiego oraz przeniesienie decyzji nr 259/2015 z 25.05.2015 wydana przez Starostę Wałbrzyskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Walimiu przy ul. Warszawskiej i ul. Kościuszki, gm. Walim wydana przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (Znak WOS - 6223/20/2000)

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia Głuszyca Górna, gm. Głuszyca wydana przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (Znak WOS -6223/22/2000)


- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr 66/2019 wydana przez Zarząd Zlewni w Legnicy -

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na pobór wody z ujęcia szybowego, dz. nr 109/5 obręb Kamieński, gmina Jedlina-Zdrój (Znak WR.ZUZ.1.421.).

II. Część graficzna (stanowi załącznik nr 2 do uchwały)

W załączeniu przedstawiono mapę Aglomeracji Walim w skali 1: 10 000 zawierającą:

- a. oznaczenie granic obszaru aglomeracji;
- b. schematyczny układ sieci kanalizacji komunalnej;
- c. oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne;
- d. oznaczenie granic administracyjnych gminy, oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody;
- e. oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody.




Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/211/2021
Rady Gminy Walim
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 1




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 2



Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 3




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 4




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 5




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 6




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 7




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km


MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 8



Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 10




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 11




Skala 1: 10000

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 12

300m 100m 0 0,5 km




Skala 1: 10000

300m 100m 0 0,5 km

MAPA AGLOMERACJI WALIM

Arkusz: 13



Uzasadnienie

Podjęcie uchwały o zmianę granic, obszaru i wielkości Aglomeracji wynika z aktualnego stanu prawnego zarówno samej Aglomeracji, jak i zewnętrznego otoczenia prawnego. Z uwagi na zapis art. 565 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 ze zm.) wszystkie dotychczas obowiązujące aglomeracje ustanowione przed 1 stycznia 2018 roku tracą ważność 31 grudnia 2020 r. bez względu na to, czy podlegały przeglądowi oraz czy były aktualizowane, i powinny być ustanowione nową uchwałą rady gminy. Aglomeracja Walim została wyznaczona Uchwałą nr XXIX/931/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Walim (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017, poz. 44). Dla utrzymania w dalszym ciągu Aglomeracji Walim jest konieczne więc podjęcie takiej Uchwały Rady Gminy. Ponadto jest konieczne zaktualizowanie przewidywanej liczby mieszkańców, którzy są i będą podłączeni do sieci Aglomeracji, co wpłynie na dokonanie nowego obliczenia RLM Aglomeracji oraz wpływa na skorygowanie jej granic i obszaru.

Propozycja zmian Aglomeracji Walim została przygotowana zgodnie z obowiązującym aktualnymi Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji z lipca 2019 roku oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, (Dz.U.2018.1586) z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2020.310 ze zm.). Układ graficzny Uchwały i zawartość merytoryczna poszczególnych jej punktów wynika z pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZŚ.4031.211.2020.RFM z dnia 15 lipca 2020 r., w którym zalecono m.in., aby zagadnienia wymienione w § 4 ust.1 pkt.1 lit. a)-g) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji były sformułowane bezpośrednio w treści Uchwał ustanawiających aglomeracje, a nie były jedynie elementem załącznika do tych Uchwał.